

株式会社JERA 資材調達統括部 2024年度調達計画（土木・建築工事）

弊社発注の案件について、コスト削減や合理的な工事施工に向けたご提案やご意見を随時受け付けさせていただきますので、積極的にご協力くださいますようお願い致します。

- ・掲載されている調達予定案件につきましては、弊社の都合により変更・取り止め（調達予定日・発注予定を含む）することがございますので、予めご了承願います。
- ・調達依頼予定件名に応じ、当社工事実績の有無や現場責任者の資格等の要件を個別に定める場合がございます。
- ・掲載内容の質疑等について、各発電所、各主管箇所への問い合わせおよび訪問は固くお断りさせていただきます。

ご提案・ご意見 例)

●複数件名の集約化	：（例）同一発電所・近隣複数発電所の複数件名の集約（施工班や重機、車両、仮設他の流用等の合理化運用およびこれに伴うコスト削減）
●工期設定提案	：（例）工期設定の柔軟化（工期の長期設定または工期提案型による施工班・作業者の安定確保化およびこれに伴うコスト削減）
●工事施工の分割・併合化	：（例）施工範囲や工事内容の分割、他工事との併合等による施工効率化およびこれに伴うコスト削減）
●施工条件や提出書類の見直し提案	：（例）工事材料の支給化や現場代理人や災害防止責任者の条件緩和、報告書等の提出書類の合理化およびこれに伴うコスト低減

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
1	工事	土木	富津火力発電所 11号ORV架台コンクリート修理工事	ひび割れ補修：34m 断面修復：4.5m2 ケレン・塗装：18m2 炭素繊維樹脂修復：55m2	富津火力発電所	1	式	C	2025/12	2026/1	2026/3
2	工事	土木	富津火力発電所 B-1護岸背面コンクリート舗装修理工事	a.コンクリート舗装作り替え（t=200mm） ・コンクリート撤去（コンクリート壊し・溶接金網撤去・コンクリート処分） ・コンクリート打設（溶接金網D6×200×200） b.割栗石(県外産50～150kg)充填, 防砂シート（t=3mm）・伸縮目地（t=10mm）設置 c.汚濁防止膜設置撤去	富津火力発電所	1	式	C	2024/2	2024/4	2024/7
3	工事	土木	広野火力発電所 南透過防止工修理工事	透過防止部上部コンクリート(15m3)撤去：3箇所 透過防止部上部コンクリート(15m3)再構築：3箇所	広野火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/4	2026/11
4	工事	土木	富津火力発電所 第2LNGバース施設間連絡橋塗装修理工事（その2）	素地調整：754m2（吊り足場作業） 塗装：754m2（吊り足場作業）	富津火力発電所	1	式	B	2024/3	2024/5	2024/10
5	工事	土木	広野火力発電所 棧橋防舷材他修理工事	フレーム交換：1式 ケレン+塗装：1式	広野火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/10	2026/3
6	工事	土木	広野火力発電所 物揚場防舷材他修理工事	防舷材取替：20箇所 上部コンクリートひび割れ補修：20m（4m×5箇所）ひび割れ注入工法 浮き・剥離保修：2m2（0.5m2×3箇所）断面修復修理工法	広野火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/10	2026/3
7	工事	土木	富津火力発電所 5号ORV架台コンクリート修理工事	ひび割れ補修：3m 断面修復：1.5m2 ケレン・塗装：1.5m2 炭素繊維樹脂修復：0.5m2	富津火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/12
8	工事	土木	富津火力発電所 8号ORV架台コンクリート修理工事	断面修復：1.5m2 ケレン・塗装：7m2 炭素繊維樹脂修復：10m2	富津火力発電所	1	式	C	2024/12	2025/1	2025/5/50
9	工事	土木	富津火力発電所 第1LNGバース防舷材修理工事（その5）	防舷材取替：2基	富津火力発電所	1	式	C	2024/10	2025/4	2026/1
10	工事	土木	富津火力発電所 第2LNGバース施設間連絡橋塗装修理工事（その3）	素地調整：598m2（吊り足場作業） 塗装：598m2（吊り足場作業）	富津火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/5	2025/10
11	工事	土木	東扇島火力発電所 LNG貯槽配管立坑点検手入れ（2024年度）	底部・集水配管部の堆積スケールの高圧ジェット攪拌洗浄：9箇所 堆積スケールのバキューム吸取り・産廃処理：1式 立坑入坑作業(杭径1.2m,深さ40m)	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/3	2024/5	2024/12
12	工事	土木	広野火力発電所 航路維持浚渫工事（2024年度）	浚渫土量：8000m3 浚渫土陸揚、構内敷地運搬保管	広野火力発電所	1	式	A	2024/2	2024/5	2024/11
13	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋耐火板修理工事（その8）	耐火板固定金物修理：560個(海上作業) 耐火板撤去：18m2(海上作業) 耐火板復旧：30m2(海上作業) 耐火板ひび割れ修理：10m2(海上作業) 海上足場工：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/7	2025/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
14	工事	土木	鹿島火力発電所 取水口カーテンウォール防塵網修理工事	防塵網修理：93.4m2 扉修理：3箇所 金網柵修理：59本	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2024/10
15	工事	土木	鹿島火力発電所 放水口導流堤入口門扉支柱修理工事	門扉撤去・復旧：2門 支柱補修：4本 門扉格子修理：2門 コンクリート舗装補修：35m2	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2024/10
16	工事	土木	広野火力発電所 消火配管基礎修理工事	基礎コンクリート浮き・剥離部断面補修：8箇所 基礎コンクリート傾斜・破損箇所部再構築：4箇所	広野火力発電所	1	式	C	2028/5	2028/7	2028/11
17	工事	土木	広野火力発電所 配管橋支承部塗装他修理工事	支承部(鋼材)取替：2基(橋上作業) 支承部(鋼材)塗装(ケレン・エポキシ樹脂・ボルト修理)：40基(橋上作業) 鋼材劣化箇所塗装(ケレン・エポキシ樹脂)：1,000m2(海上作業) 配管橋上部コンクリート下面舗装：5m2(吊り足場作業) 配管橋上部コンクリート断面修理：9箇所(吊り足場作業)	広野火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/7	2025/2
18	工事	土木	千葉火力発電所 電気洞道漏水修理工事	試掘(矢板打設場所・洞道本体)：2箇所 鋼矢板打設・引き抜き(L=10m)：90m2 水替え(釜場排水)：1式 掘削・運搬・仮置き：189m3 洞道露出清掃(躯体清掃)：1式 目地部防水処理(アスファルト防水W=1m)：11m 2 ゴム板貼付(W=200mm 止水板相当品)：11m 埋戻し転圧(積込み・運搬・埋戻し転圧)：189m3 砕石すき取り・敷き均し：21m3	千葉火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2025/1
19	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 敷地境界フェンス修理工事その2	フェンス撤去復旧：1000m (コア抜き503箇所) ガードレール撤去復旧：200m	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2025/3
20	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 取水口歩廊修理工事	グレーチング撤去復旧：10スパン 下地処理・塗装：15m2	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2025/3
21	工事	土木	富津火力発電所 第1 LNGバース施設間連絡橋支承ゴム修理 (CW-2)	作業足場設定・撤去：12m2(海上作業) 揚重設備設置・撤去：2基(海上作用) 拘束装置設置：5基(海上作業) ゴム支承取替：3箇所(海上作業) 連絡橋方位修正：2箇所(海上作業)	富津火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/5	2024/10
22	工事	土木	富津火力発電所 第1 LNGバース施設間連絡橋支承ゴム修理 (CW-5)	作業足場設定・撤去：12m2(海上作業) 揚重設備設置・撤去：2基(海上作用) 拘束装置設置：5基(海上作業) ゴム支承取替：3箇所(海上作業) 連絡橋方位修正：2箇所(海上作業)	富津火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/9	2024/12
23	工事	土木	常陸那珂火力発電所 灰処理設備基礎補修工事	ひび割れ補修(エポキシ樹脂注入)：290m	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2027/8	2027/10	2028/2
24	工事	土木	常陸那珂火力発電所 除塵フィルター室側壁他修理工事	クラック修理工 (A)：30m クラック修理工 (B)：50m 目地修理工：14m シール材修理工：15m2	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2027/8	2027/10	2028/2
25	工事	土木	常陸那珂火力発電所 電気洞道漏水修理工事 (2024年度)	目地撤去：1箇所 断面修復：1箇所 目地修復(シリコンシーリング・導水処理)：1箇所(11m) 樋設置(SUS製 軒樋L750, 堅樋φ80)：1箇所	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2025/3
26	工事	土木	千葉火力発電所 ガス導管シールドトンネル修理工事	セグメントグラウトチャップ(エレクター・グラウト兼用孔)補修：10箇所 セグメント表面浮き補修：4箇所	千葉火力発電所	1	式	C	2025/10	2025/12	2026/1
27	工事	土木	常陸那珂火力発電所 共有配管架台基礎他修理工事	コンクリート研り：8m2 断面修復・防錆処理：3m3	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/6	2025/8

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
28	工事	土木	常陸那珂火力発電所 2号貯炭場排水貯槽他修理工事	クラック修理工：65m 表面被覆工：76m2	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2025/1
29	工事	土木	富津火力発電所 構内道路修理工事	道路補修（舗装切断・舗装撤去・アスファルト舗装）：902m2 ガードレールビーム撤去・新規取付：808m ガードレール支柱の発錆部ケレン・塗装：1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/6	2025/12
30	工事	土木	富津火力発電所 貯槽側部ヒーター管保護管内砂充填工（その1）	トレンチ蓋開閉・中詰砂充填：4箇所	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/6	2025/12
31	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋耐火板修理工事（その9）	耐火板固定金物修理：560個(海上作業) 耐火板撤去：18m2(海上作業) 耐火板復旧：30m2(海上作業) 耐火板ひび割れ修理：10m2(海上作業) 海上足場工：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/8	2026/3
32	工事	土木	富津火力発電所 1-6号LNG地下式貯槽配管立坑点検手入れ工事	配管立坑清掃工(エアリフトポンプによる配管立坑内清掃)：12箇所 配管立坑点検工(TVカメラによる立坑内部清掃状況点検)：12箇所	富津火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/4	2027/3
33	工事	土木	常陸那珂火力発電所 ユーティリティバース防舷材修理工事	防舷材調査工：20基 防舷材取り外し工：20基 防舷材設置工：20基	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/1	2025/3	2025/7
34	工事	土木	富津火力発電所 貯槽側部ヒーター管保護管内砂充填工（その2）	トレンチ蓋開閉・中詰砂充填：3箇所	富津火力発電所	1	式	C	2026/4	2026/6	2026/12
35	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋耐火板修理工事（その10）	耐火板固定金物修理：560個(海上作業) 耐火板撤去：18m2(海上作業) 耐火板復旧：30m2(海上作業) 耐火板ひび割れ修理：10m2(海上作業) 海上足場工：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/7	2027/3
36	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋支承部他修理工事（2026年度）	支承部(鋼材)塗装：1式 支承部耐火板修理：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/7	2027/3
37	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース施設間連絡橋支他修理工事（その2）	支承部(鋼材)調査：20箇所(海上作業) 支承部(鋼材)取替：6箇所(海上作業) 支承部修理・ナット取替：10箇所(海上作業) 支承部履工板修理：4箇所(海上作業) 支承部桁移動：3箇所(海上作業) 支承部桁部材・ソールプレート修理：1式 支承・鋼製桁塗装(ケレン・塗装)：300m2	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/8	2027/3
38	工事	土木	東扇島火力発電所 LNG貯槽ヒートフェンス修理工事（2026年度）	ヒーター管引き上げ修理(防食テープ補修or腐食箇所切断)：15本 配管ダクト底版撤去修理(詰砂撤去・補充含む)：7本	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/7	2027/2
39	工事	土木	広野火力発電所 航路維持浚渫工事（2026年度）	浚渫土量：8000m3 浚渫土陸揚、構内敷地運搬保管	広野火力発電所	1	式	A	2025/12	2026/5	2026/11
40	工事	建築	常陸那珂火力発電所 事務本館増築ならびに関連除却工事	事務本館狭隘による既設建物増設：1式 既設建物結合部撤去：1式	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2024/2	2024/6	2025/3
41	工事	建築	常陸那珂火力発電所 中操・事務本館空調換気設備改修ならびに関連除却工事	空調設備・制御機器設備取替：1式	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2024/2	2024/5	2026/3
42	工事	建築	東扇島火力発電所 LNG補機室外壁修理工事	外壁修理：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2026/3
43	工事	建築	横浜火力発電所 事務中操棟電気設備修理工事	LED照明への取替：1式	横浜火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/7	2027/3
44	工事	建築	千葉火力発電所 事務本館浄化槽取替工事ならびに関連除却工事	浄化槽ポンプ類更新：1式 浄化槽更新：1式	千葉火力発電所	1	式	A	2024/2	2024/4	2024/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工/開始予定年月	納入/完工/完了予定年月
45	工事	建築	川崎火力発電所 産業廃棄物保管庫除却工事	産業廃棄物保管庫除却：1式	川崎火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/9	2025/2
46	工事	建築	鹿島火力発電所 事務棟他空調換気設備修理工事	部品取替 換気用排気ダクト修理：1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/11
47	工事	建築	広野火力発電所 J T - 4 シャッター他修理工事	シャッター取替：1式	広野火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/12
48	工事	建築	広野火力発電所 台上クリンカ倉庫シャッター修理工事	シャッター非常電源装置・制御盤交換：1式	広野火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/12
49	工事	建築	千葉火力発電所 1号系列発電所本館屋上防水他修理工事	アスファルト防水：1050m2 ルーフブロック：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2025/8	2025/10	2026/3
50	工事	建築	千葉火力発電所 2号系列発電所本館屋上防水他修理工事	アスファルト防水：1050m2 ルーフブロック：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2025/8	2025/10	2026/3
51	工事	建築	鹿島火力発電所 サービスビル他給排水設備改修工事ならびに関連除却工事	受水槽(FRP容量105m2)取替：1基 高架水槽取替：1基 給水配管(事務系棟)取替：1式	鹿島火力発電所	1	式	B	2024/2	2024/4	2025/9
52	工事	建築	姉崎火力発電所 協力会社センターA棟・B棟鉄骨等塗装工事	断面欠損部鋼板補強修理：1式 建物(S造350m2*2棟)全面塗装：1式	姉崎火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/6	2025/10
53	工事	建築	姉崎火力発電所 燃料管理室事務所外壁修理工事	外壁修理(下地補修・耐候性塗料塗装・建具廻りシーリング防水・鉄部材塗装)1式	姉崎火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2024/10
54	工事	建築	東扇島火力発電所 C電気室屋上防水・外装他修理工事	屋上防水(平部)：860m2 立上部：30m2 シーリング：1500m 外壁塗装：1950m2	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
55	工事	建築	東扇島火力発電所 排水処理室屋上防水他修理工事	外壁シーリング修理：1,300m 外壁撥水剤修理：1,400m2 屋上防水修理：920m2	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
56	工事	建築	東扇島火力発電所 (LNG)BOG圧縮機室外壁並びに屋上防水修理工事	シート屋上防水：970m2 コーキング打ち替え：3970m	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/9	2025/3
57	工事	建築	千葉火力発電所 構内諸建屋照明設備修理工事	LED照明への取替：1式	千葉火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2025/2
58	工事	建築	鹿島火力発電所 協力会社センター照明設備修理工事	LED照明への取替：1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/8	2026/3
59	工事	建築	千葉火力発電所 中操棟屋上防水修理工事	アスファルト防水：1687.77m2	千葉火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/9	2027/3
60	工事	建築	千葉火力発電所 275kV開閉所屋上防水修理工事	アスファルト防水：449.19m2	千葉火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
61	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 LNGX変電所他屋上防水修理工事	塗膜防水：980m2	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2025/3
62	工事	建築	広野火力発電所 燃料監視センターLED照明改修工事	LED照明への取替：1式	広野火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
63	工事	建築	広野火力発電所 5・6号ボイラー他建具修理工事	建物内扉取替：10箇所	広野火力発電所	1	式	C	2024/10	2024/12	2025/3
64	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 3号タービン建屋外壁修理工事	外壁修理：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/10	2025/3
65	工事	建築	東扇島火力発電所 発電所本館換気設備修理工事（2）	部品取替 換気ファン電動機・ベアリング取替：3台	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/9	2024/12	2025/3
66	工事	建築	横浜火力発電所 事務中操棟給排水設備修理工事	通気配管取替：227m 排水管継手取替：4箇所 給水ポンプユニット圧力タンク取替：1式 中水用揚水ポンプ取替：1式 給湯循環ポンプ取替：1式	横浜火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/10	2025/1
67	工事	建築	広野火力発電所 構内諸建物シャッター修理工事	シャッター取替・部分修理：1式	広野火力発電所	1	式	C	2024/10	2024/12	2025/3
68	工事	建築	千葉火力発電所 高中圧給水ポンプ室屋上防水修理工事	シート防水：1656.8m ²	千葉火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/9	2027/3
69	工事	建築	千葉火力発電所 事務棟屋上防水修理工事	既設撤去＋アスファルト防水（保護コンクリート）：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2025/7	2025/9	2026/3
70	工事	建築	東扇島火力発電所（LNG）受入監視センター空調設備改修工事ならびに関連除却工事	パッケージエアコン取替 冷12.5kw：1台、10.0kw：1台、7.1kw：1台(制御機器室系統) 冷22.4kw(屋外1台・屋内6台)：1セット(3F系統) 冷22.4kw(屋外1台・屋内5台)：1セット(2F系統)	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2025/3
71	工事	建築	東扇島火力発電所 調整所外壁他修理工事	外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 シールリング打ち替え：ポリサルファイド→変性シリコン：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式 屋上防水：仕様（アスファルト防水）：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2026/3
72	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館屋上防水・外装修理工事	改質アスファルトシート屋上防水(平部)：1460m ² 改質アスファルトシート屋上防水(立ち上り部)：57m 外壁(シリコン系塗装、シーリング打ち直し(変成シリコン系))：3060m ²	東扇島火力発電所	1	式	A	2026/6	2026/9	2027/3
73	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 2号タービン建屋外壁修理工事	外壁修理：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/7	2025/11	2026/4
74	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 500KV変電所外壁修理工事	笠木及び幕板取替：160m 外壁修理(塗装、コーキング打替え) シール工事：1式 発生材処分：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/7	2025/10	2026/3
75	工事	建築	東扇島火力発電所 1・2号発電所本館樋修理工事（1）	排水管更新：180m 既設配管接続・継手修理：1式 屋上防水結合箇所修理：20箇所	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/7	2025/10	2026/3
76	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 500kV変電所1号線ブッシング貫通部外壁他修理工事	外壁修理：1式 屋上アスファルト防水修理：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/7	2026/1

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
77	工事	建築	東扇島火力発電所 1・2号発電所本館縦樋修理工事(2)	排水管更新:140m 既設配管接続・継手修理:1式 屋上防水結合箇所修理:20箇所	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/7	2026/10	2027/3
78	工事	建築	東扇島火力発電所 1・2号発電所本館縦樋修理工事(3)	排水管更新:140m 既設配管接続・継手修理:1式 屋上防水結合箇所修理:20箇所	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/7	2026/10	2027/3
79	工事	土木	富津火力発電所 貯槽側部ヒーター管保護管内砂充填工(その3)	トレンチ蓋開閉・中詰砂充填:3箇所	富津火力発電所	1	式	C	2027/4	2027/6	2027/12
80	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋耐火板修理工事(2027年度)	耐火板固定金物修理:560個(海上作業) 耐火板撤去:18m2(海上作業) 耐火板復旧:30m2(海上作業) 耐火板ひび割れ修理:10m2(海上作業) 海上足場工:1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2027/5	2027/7	2028/3
81	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋支承部他修理工事(2027年度)	支承部(鋼材)塗装:1式 支承部耐火板修理:1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2027/5	2027/7	2028/3
82	工事	土木	東扇島火力発電所 LNG貯槽ヒートフェンス修理工事(2027年度)	ヒーター管引き上げ修理(防食テープ補修or腐食箇所切断):15本 配管ダクト底版撤去修理(詰砂撤去・補充含む):7本	東扇島火力発電所	1	式	C	2027/5	2027/7	2028/2
83	工事	建築	品川火力発電所 154kV変電所屋上防水修理工事	屋上防水面積 960m2 発生剤処分 1式	品川火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/9	2028/3
84	工事	建築	品川火力発電所 154kV変電所外壁修理工事	外壁穴あきPC版 4,400m2 (下地処理、トップコート吹付) シール工事:1式 発生材処分:1式	品川火力発電所	1	式	B	2027/7	2027/9	2028/3
85	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 道路標示修理工事	路面標示修理 1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2024/9
86	工事	土木	富津火力発電所 電気洞道漏水修理工事	電気洞道内漏水修理 1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/5	2025/5	2025/10
87	工事	土木	富津火力発電所 構内道路排水設備修理工事	排水設備修理 1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/3	2024/5	2024/10
88	工事	土木	富津火力発電所 LNGバースガートパイプ他修理工事	ガードパイプ修理 1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2025/2
89	工事	土木	富津火力発電所 構内南側道路修理工事	道路修理 1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2025/2
90	工事	土木	富津火力発電所 LNGバース防舷材チェーン他修理工事	LNGバース防舷材チェーン他修理 1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/2	2024/4	2024/12
91	工事	土木	東扇島火力発電所 横浜向けガス導管扇島側立上部(海上)修理工事(2024年度)	耐火板固定金物、耐火板目地、防錆塗装 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/6	2025/3
92	工事	土木	東扇島火力発電所 東西関係ガス導管シールドトンネル修理工事(2024年度)	漏水修理 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2025/2
93	工事	土木	東扇島火力発電所 道路区画線修理工事	路面標示修理 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/8	2024/10	2024/12
94	工事	土木	南横浜火力発電所 北護岸修理工事	護岸上部、護岸目地、電位測定端子修理 1式	南横浜火力発電所	1	式	B	2024/3	2024/4	2024/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
95	工事	土木	品川火力発電所 放水口阻柱修理工事（その2）	阻中修理 1式	品川火力発電所	1	式	B	2024/2	2024/4	2024/12
96	工事	土木	品川火力発電所 放水口前面水深維持工事	放水口前面堆積土砂浚渫・処分 約1,500m3	品川火力発電所	1	式	B	2024/8	2024/10	2025/3
97	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋アンローダレール基礎修理工事（2024年度）	コンクリート基礎修理 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2025/3
98	工事	土木	広野火力発電所 小型船舶係留設備修理工事	潜り込み防止修理（ラバーフェンス） 2箇所	広野火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/7	2025/2
99	工事	土木	広野火力発電所 第1バース接岸ドルフィン防舷材修理工事	受衝板修理 6枚	広野火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/7	2025/2
100	工事	土木	川崎火力発電所 旧物揚場護岸他電気防食装置修理工事	電気防食修理 193個	川崎火力発電所	1	式	B	2024/2	2024/4	2025/3
101	工事	土木	川崎火力発電所 旧ナフサ棧橋護岸修理工事	頂部コンクリート修理・掘削・埋戻し+止水板取付 1式	川崎火力発電所	1	式	B	2025/2	2025/4	2026/3
102	工事	土木	川崎火力発電所 取水口他電気防食装置修理工事	電気防食修理 40個	川崎火力発電所	1	式	C	2025/1	2025/4	2026/3
103	工事	土木	川崎火力発電所 取水口カーテンウォール修理工事	断面修復（約76m2）・ひび割れ補修 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/7	2026/12
104	工事	土木	東扇島火力発電所 取水口（復水器側）他電気防食装置修理工事	電気防食修理 110個	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/2	2024/8	2025/3
105	工事	土木	東扇島火力発電所 放水口前面水深維持工事（2025年度）	浚渫土量 約4,000m3	東扇島火力発電所	1	式	A	2025/4	2025/8	2026/3
106	工事	土木	東扇島火力発電所 横浜火力向け海底ガス導管立上り部（横浜火力側）他電気防食装置修理工事	電気防食修理 69個	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/1	2025/8	2026/3
107	工事	土木	東扇島火力発電所 LNG貯槽ヒートフェンス修理工事（2025年度）	ヒートフェンス（ヒーター管、保護管）頂部の劣化補修	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/9	2026/2
108	工事	土木	東扇島火力発電所 川崎火力向けガス導管川崎側立上部修理工事	躯体の断面修復工 3.6m2、ひび割れ修理工 6mの補修	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/9	2026/2
109	工事	土木	横浜火力発電所 275kV調整所雨水排水設備修理工事	排水設備修理 1式	横浜火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2025/1
110	工事	土木	横浜火力発電所 放水口前面水深維持工事（2025年度）	浚渫土量 約4,000m3	横浜火力発電所	1	式	A	2025/4	2025/8	2026/3
111	工事	土木	横浜火力発電所 取水口他電気防食装置修理工事	電気防食修理 13個	横浜火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/4	2027/3
112	工事	土木	千葉火力発電所 取水口カーテンウォール他電気防食装置修理工事	電気防食修理 52個	千葉火力発電所	1	式	C	2024/2	2024/4	2024/12
113	工事	土木	千葉火力発電所 3号系列取水路他電気防食装置修理工事	電気防食修理 77個	千葉火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/5	2027/1

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
114	工事	土木	姉崎火力発電所 取水口他電気防食装置修理工事	電気防食修理 96個	姉崎火力発電所	1	式	C	2024/2	2024/4	2024/12
115	工事	土木	姉崎火力発電所 物揚場他電気防食装置修理工事	電気防食修理 72個	姉崎火力発電所	1	式	C	2025/1	2025/4	2025/12
116	工事	土木	姉崎火力発電所 LPGバース他電気防食装置修理工事	電気防食修理 78個	姉崎火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/4	2026/12
117	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 ガス導管シールドトンネル修理工事	漏水補修 約9箇所	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/5	2026/1
118	工事	土木	富津火力発電所 事務本館周辺他雨水排水設備修理工事	排水能力照査及び排水路修理 1式	富津火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/5	2024/10
119	工事	土木	富津火力発電所 旧バンカーバース諸基礎修理工事	コンクリート基礎修理 1式	富津火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/12
120	工事	土木	富津火力発電所 2025年度富津航路泊地灯浮標定期整備	灯浮標点検整備 1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2026/3
121	工事	土木	富津火力発電所 放水口横断橋修理工事	鋼材及び鋼材防食の修理 1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/6	2025/12
122	工事	土木	富津火力発電所 7号ORV架台コンクリート修理工事	ひび割れ補修：42m 断面修復：6m2 ケレン・塗装：0.5m2 炭素繊維樹脂修復：16m2	富津火力発電所	1	式	C	2025/10	2025/12	2026/3
123	工事	土木	富津火力発電所 取水路他電気防食装置修理工事	電気防食修理 62個	富津火力発電所	1	式	C	2025/1	2025/4	2026/3
124	工事	土木	富津火力発電所 構内南側道路修理工事（その2）	道路修理 1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/10	2026/2
125	工事	土木	富津火力発電所 事務本館周辺他雨水排水設備修理工事（その2）	排水能力照査及び排水路修理 1式	富津火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/5	2026/12
126	工事	土木	富津火力発電所 第2バース防舷材他修理工事	防舷材取替：2基	富津火力発電所	1	式	B	2025/10	2026/4	2027/3
127	工事	土木	品川火力発電所 カーテンウォール物揚場電気防食装置修理工事	電気防食修理 253個	品川火力発電所	1	式	B	2026/1	2026/4	2027/3
128	工事	土木	品川火力発電所 取水口前面維持浚渫工事	浚渫 約2,700m3	品川火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/2	2026/9
129	工事	土木	鹿島火力発電所 取水口カーテンウォール電気防食装置修理工事（その1）	電気防食修理 100個	鹿島火力発電所	1	式	C	2025/1	2025/9	2026/2
130	工事	土木	常陸那珂火力発電所 2号ベルクリ給水槽修理工事	槽内塗装修理（撤去、復旧、仮設足場） 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/2	2024/4	2025/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
131	工事	土木	常陸那珂火力発電所 石灰石貯蔵サイロ南側整備工事	As舗装 約512m ²	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2025/3
132	工事	土木	常陸那珂火力発電所 石灰石貯蔵サイロ南側整備工事関連除却工事	砕石ヤード他撤去 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2025/3
133	工事	土木	常陸那珂火力発電所 2号放水路マンホール脇陥没修理工事	放水路接続排水管周辺陥没修理 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/2	2025/4	2026/3
134	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋アンローダレール基礎修理工事（2025年度）	コンクリート基礎修理 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2025/3
135	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋鋼管杭他修理工事（2026年度）	杭頭部Conはつり、鋼管杭補修、Con復旧 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/4	2027/3
136	工事	土木	広野火力発電所 小名浜コールセンター道床防護壁設置工事	防護擁壁設置 約2,765m	小名浜コールセンター	1	式	A	2024/8	2024/12	2027/3
137	工事	土木	広野火力発電所 係留設備修理工事（その1）	クイックリリースフック修理（1基）	広野火力発電所	1	式	C	2025/2	2025/4	2026/3
138	工事	土木	広野火力発電所 第2バースドルフィン防舷材修理工事	防舷材修理 1式	広野火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/9	2026/1
139	工事	土木	広野火力発電所 小名浜コールセンター道床側溝点検手入工事	側溝に堆積した石炭灰の清掃 1式	小名浜コールセンター	1	式	B	2024/8	2025/4	2026/12
140	工事	土木	広野火力発電所 係留設備修理工事（その2）	クイックリリースフック修理（1基）	広野火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/4	2027/3
141	工事	建築	姉崎火力発電所 事務本館給湯設備改修工事ならびに関連除却工事	電気温水器取替1,500L×1基、500L×1基 改修に伴う除却：1式	姉崎火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2025/2
142	工事	建築	千葉火力発電所 GTプレフィルター保管倉庫新設工事	倉庫新設（400m ² ）：1棟	千葉火力発電所	1	式	A	2024/3	2024/5	2025/3
143	工事	建築	千葉火力発電所 厚生館空調機取替工事ならびに関連除却工事	空調換気設備取替 1式 床置きPAC 6台取替kW（25kW） 天カセPAC 全熱交換器 6台取替 床置きPAC 6台取替kW（45kW×2、25kW×4） 改修に伴う撤去工事 1式	千葉火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2025/3
144	工事	建築	千葉火力発電所 スクリーン電気室送風機取替工事ならびに関連除却工事	送風機取替 2台 （消音ボックス付きラインファン 10,800m ³ /h） 改修に伴う撤去工事 1式	千葉火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/5	2025/3
145	工事	建築	富津火力発電所 中央操作室空調設備取替工事ならびに関連除却工事	機器設備工事：1式 ・空冷ヒートポンプパッケージ 冷80kW：4台、冷63kW：2台 配管設備工事：1式、ダクト設備工事：1式、電気設備工事：1式、自動制御設備工事：1式 機器設備除却工事：1式 ・空冷ヒートポンプ 撤去 冷150.3kW：2台、冷33.5kW：1台 ・空冷 撤去 冷150.3kW：1台 配管設備除却工事：1式、ダクト設備除却工事：1式、電気設備除却工事：1式、発生材処分：1式	富津火力発電所	1	式	A	2025/3	2025/5	2026/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
146	工事	建築	富津火力発電所 事務本館温水器設置工事	給水設備工事：1式 給湯設備工事：1式 ・温水器 3L、1Φ200V：14台 ・温水器 12L、1Φ200V：5台 排水設備工事：1式 電気設備工事：1式	富津火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2025/3
147	工事	建築	富津火力発電所 事務本館他衛生器具設備取替工事ならびに関連除却工事	衛生器具取替：1式 ・洋風便器（タワ式）：6箇所 配管・配線共 衛生器具除却工事：1式 ・和風便器撤去：6箇所 配管・配線共 発生材処分：1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/7	2025/3
148	工事	建築	広野火力発電所 サービスビル耐震補強工事ならびに関連除却工事	事務本館1～2階耐震補強：1式 （仕様：耐震補強 [オイルダンパー／座屈防止プレース]） （上記に伴う基礎／鉄骨改造／内蔵／設備／電気改修） 改修に伴う撤去工事 1式	広野火力発電所	1	式	A	2024/5	2024/7	2026/3
149	工事	建築	広野火力発電所 5・6号補機建屋耐震補強工事	補機棟1～3階耐震補強：1式 （既設鉄骨プレースの座屈補強）	広野火力発電所	1	式	A	2024/5	2024/7	2025/2
150	工事	建築	広野火力発電所 事務本館LED照明改修工事ならびに関連除却工事	LED照明への取替：1式 （仕様：器具交換、配線流用） 改修に伴う撤去工事 1式	広野火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2025/12
151	工事	建築	広野火力発電所 燃料監視センター3階監視室系統空調機取替工事ならびに関連除却工事	燃料監視センター3階監視室系統AHU取替：1式 （仕様：送風量74m ³ /h、電動機出力400V 2.2kw） （上記に改修に伴うダクト等の干渉物改修共） 改修に伴う撤去工事 1式	広野火力発電所	1	式	B	2024/2	2024/4	2025/12
152	工事	建築	広野火力発電所 予備品倉庫新築工事	予備品倉庫の建設（膜構造）：1式 （仕様：16.4m×25m×2棟、地盤改良、支障埋設物撤去共）	広野火力発電所	1	式	A	2025/2	2025/6	2026/3
153	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館更衣室空調機設置工事	2階更衣室空調機設置 1式（冷房能力：16kW×2台）	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2025/3
154	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館給排水設備改修工事	建屋内 給水管、給湯管、排水管取替 1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2026/3
155	工事	建築	東扇島火力発電所 中央操作室附室ファンコイルユニット改修工事	FCU（天井ビルトイン型）冷房能力：4.42kW、2.67kW×各2台 設置に伴う天井補修、照明、自火報設備取外し取付 1式 配管設備工事 1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2025/3
156	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館トイレ便器他取替工事	和便器を洋便化 4箇所	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2025/3
157	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館照明設備取替工事	LED照明（40W×2灯、20W×1灯、2灯） 415台 ダウンライト他 271台 誘導灯他 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/7	2025/3
158	工事	建築	鹿島火力発電所 厚生館当直員更衣室空調設備他改修工事ならびに関連除却工事	空調換気設備改修 1式 改修に伴う撤去工事 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/5	2024/9
159	工事	建築	鹿島火力発電所 技術棟1階男子更衣室空調機取替工事ならびに関連除却工事	床置PAC取替 1式 （PAC 1台取替（8.0kW）） 改修に伴う撤去工事 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2024/9
160	工事	建築	鹿島火力発電所 タービン建屋避雷針設置工事	避雷設備設置 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/4	2027/3
161	工事	建築	鹿島火力発電所 7-1軸ST建屋空調設備取替工事ならびに関連除却工事	床置PAC取替 1式 （PAC 2台取替（25.0kW）） 改修に伴う撤去工事 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2025/2

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
162	工事	建築	鹿島火力発電所 7-2軸ST建屋空調設備取替工事ならびに関連除却工事	床置PAC取替 1式 (PAC 3台取替 (20.0kW)) 改修に伴う撤去工事 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2025/2
163	工事	建築	鹿島火力発電所 7-3軸ST建屋空調設備取替工事ならびに関連除却工事	床置PAC取替 1式 (PAC 2台取替 (25.0kW)) 改修に伴う撤去工事 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/8	2026/2
164	工事	建築	南横浜火力発電所 サービスビル本館熱源機他取替工事	熱源機取替 1式 (既設冷房能力 150kW×2台) 給湯器取替 1式 (既設加熱能力 24.6kW×1台 貯湯量 2000L)	南横浜火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/8	2025/3
165	工事	建築	南横浜火力発電所 警備室空調機取替工事	空調機取替 1式 (既設冷房能力 10kW×1台)	南横浜火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2024/11
166	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 土木計測室空調機取替工事ならびに関連除却工事	空調機取替 1式 (PAC 2台取替(冷房12.5kW)) 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/8	2025/3
167	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 3・4号ページング室空調機取替工事ならびに関連除却工事	空調機取替 1式 (PAC 2台取替(冷房20.0kW)) 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/8	2025/3
168	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 事務本館給湯設備改修工事ならびに関連除却工事	電気温水器取替1,200L×2基 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/8	2026/2
169	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 PR館給湯設備改修工事ならびに関連除却工事	小型電気温水器取替：1式 水栓取替：1式 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/8	2026/2
170	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 協力会社センターA・B・C棟便所改修工事ならびに関連除却工事	大便器の洋便化 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2024/12
171	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館No. 1エレベータ改修工事 その01	エレベーター制御リニューアル 1式 (FUJITEC製 WP-900-C060) ロープ式インバータ制御 積載量 900kg、速度 60m/min 停止箇所 1-5階 制御盤・主ロープ・移動ケーブル・リミットスイッチ・釣り合いおもり・かご操作盤 交換、耐震補強	川崎火力発電所	1	式	C	2026/3	2026/6	2027/3
172	工事	建築	常陸那珂火力発電所 1号高圧給水加熱器取替工事ならびに関連除却工事	外壁取付 (7ツ樹脂鋼板：20㎡) 及び地盤改良他：1式 (工期：機電工事との取合工事のため外壁復旧まで工期設定) 取替に伴う撤去工事：1式	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2026/6	2026/8	2026/12
173	工事	建築	常陸那珂火力発電所 1号低圧第4給水加熱器取替工事ならびに関連除却工事	外壁取付 (7ツ樹脂鋼板：10㎡) 及び地盤改良他：1式 (工期：機電工事との取合工事のため外壁復旧まで工期設定) 取替に伴う撤去工事：1式	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/8	2026/12
174	工事	建築	横浜火力発電所 事務中操棟衛生設備改修工事	事務中操棟 1階～5階トイレ改修 1式 和式便器から洋式便器への取替 10箇所 (ウォシュレット共) 洗面水洗器具自動水栓取替 19台 内装張り替え、トイレブースクリーニング	横浜火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/10	2025/3
175	工事	建築	姉崎火力発電所 協力会社センター外壁修理工事	コーキング打ち直し (パネル接続部・建具廻り)：1602m 押出成形セメント板修理：1式 天井ボード修理：1式	姉崎火力発電所	1	式	C	2024/8	2024/10	2025/3
176	工事	建築	姉崎火力発電所 泡消火装置室外壁庇修理工事	外壁、庇の修理：1式 断面修復、塗膜防水他	姉崎火力発電所	1	式	C	2024/8	2024/10	2025/1

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
177	工事	建築	千葉火力発電所 1・2号系列発電所本館屋根他修理工事	本館屋上モニター屋根修理 1式	千葉火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2024/11
178	工事	建築	千葉火力発電所 構内諸建屋浄化槽修理工事	浄化槽蓋修理 4か所	千葉火力発電所	1	式	C	2024/8	2024/10	2025/1
179	工事	建築	千葉火力発電所 構内建屋シャッター修理工事	シャッター修理 1式	千葉火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2025/12
180	工事	建築	富津火力発電所 事務本館1階照明器具修理工事	照明設備工事：1式 ・埋込下面開放 40W×2灯：56台、40W×2灯（非常用）：17台 20W×2灯：10台、20W×2灯（非常用）：12台 40W×1灯：16台、20W×1灯：1台 逆富士 40W×2灯（防湿）：7台、40W×2灯：10台、40W×1灯：7台 反射笠 40W×1灯（防湿）：27台、40W×2灯：10台、40W×1灯：7台 埋込下面アクリル FHP45型3灯：24台、和風ペンダント：1台 ダウンライト LED200型（調光）：74台、LED200型（防雨）：12台、LED100型（非常灯）：10台、ハゲン13W：14台 殺菌灯：2台、避難口誘導灯：6台、通路誘導灯：3台、電気設備工事：1式	富津火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/8	2025/3
181	工事	建築	富津火力発電所 事務本館他便所内装修理工事	便所内装修理工事（事務本館）：1式 ・長尺塩ビシート貼替：88m2、ソト巾木貼替：55m ・壁塗替 EP-G：222m2、天井塗替 EP：88m2 ・大便器修理：6箇所、小便器修理：8箇所 ・洗面台修理（水栓、照明共） ・個室ブース修理：40m2 便所内装修理工事（中央操作室）：1式 ・長尺塩ビシート貼替：24m2、ソト巾木貼替：22m ・壁塗替 EP-G：83m2、天井塗替 EP：30m2 ・大便器修理：3箇所、小便器修理：3箇所 ・洗面台修理（水栓、照明共） ・個室ブース修理：26m2	富津火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/7	2025/3
182	工事	建築	広野火力発電所 汚染廃棄物保管庫鉄骨ブレース修理工事	鉄骨ブレース交換：1式 （筋交い、ガセットプレート：2箇所）	広野火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/6	2025/3
183	工事	建築	広野火力発電所 500kV開閉所1号線遮風壁修理工事（その2）	遮風壁修理：1式 （クラック：約250m、爆裂修理：約50m2）	広野火力発電所	1	式	C	2024/2	2024/4	2024/7
184	工事	建築	広野火力発電所 3・4号本館空調機チラー修理工事	制御盤内電子部品修理：1式 （対象機器：2台、インバーター基板交換）	広野火力発電所	1	式	C	2024/4	2024/6	2024/10
185	工事	建築	広野火力発電所 3階事務室系統空調加湿機給水配管修理工事	空調機加湿機系統の給水管修理：1式	広野火力発電所	1	式	C	2024/2	2024/4	2025/12
186	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その2）	構内道路アスファルト舗装修理：1式 （仕様：アスファルト舗装表層t=50mm,密粒度20） （修理面積：約22,000m2）	広野火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2024/9
187	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その3）	構内道路アスファルト白線引き修理：1式 （仕様：ライン引き（センター・サイド）W=15cm、溶融式白 約3,000m、ライン引き（停止線・横断歩道）W=45cm 溶融式白 約200m）	広野火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2025/10
188	工事	建築	広野火力発電所 配管橋上屋外装スレート修理工事	外装スレート破損箇所の修理：1式 （仕様：大波スレート・ケラバ共、修理箇所：6箇所）	広野火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2024/9
189	工事	建築	東扇島火力発電所 発電所本館補機室屋上防水修理工事	塗膜防水：1,746m2 立上り部塗膜防水：375m2	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/10	2025/3
190	工事	建築	東扇島火力発電所 発電所本館補機室生活排水管修理工事	汚水・雑排水管修理（耐火2層管）：110m その他：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2025/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
191	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館トイレ内修理改修工事	大小便器修理：17箇所 床張替え：81m ² 壁塗装262m ² 洗面カウンター修理：13箇所 その他 1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2025/3
192	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館内装修理工事	事務本館内各室 天井塗装：2,909m ² 壁塗装：4,689m ² ビニル床シート張替：2,474m ² 各建具塗装：1式 その他1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/7	2025/3
193	工事	建築	東扇島火力発電所 協会社センター検針装置修理工事	集中検針装置修理：1面	東扇島火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2025/3
194	工事	建築	鹿島火力発電所 協会社センターE棟軒樋他修理工事	屋上端部樋部塗膜防水 72m 外壁目地コーキング 100m	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/6	2024/8	2024/11
195	工事	建築	鹿島火力発電所 66kV開閉所屋根防水修理工事	アスファルト防水改修 326m ² 屋上清掃 105m ²	鹿島火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/8	2026/2
196	工事	建築	鹿島火力発電所 5・6号タービン建屋屋根防水修理工事	塗膜防水敷設 575m ² 陣笠補修 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2024/3	2024/4	2024/8
197	工事	建築	鹿島火力発電所 275kV開閉所屋根防水修理工事	アスファルト防水改修 1式	鹿島火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/8	2026/2
198	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館笠木修理工事	事務本館屋上・ペントハウス笠木修理 1式 笠木塗装 200m程度 コーキング打ち直し 100m程度 腐食部鋼板取り替え 20箇所程度 建具塗装 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2024/9	2024/11	2025/3
199	工事	建築	南横浜火力発電所 1号復水器ピット他側壁補修工事	復水器ピット側壁補修 1式（壁はつり、導水管設置他）	南横浜火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2025/3
200	工事	建築	南横浜火力発電所 発電所本館構内建物修理工事	構内各建屋建具他修理 1式	南横浜火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2025/3
201	工事	建築	品川火力発電所 中操事務本館空調ダクト修理工事	空調設備修理（VAVは社給品） 中央操作室仮眠室 VAV9台 健康管理室 VAV1台	品川火力発電所	1	式	C	2024/8	2024/10	2025/1
202	工事	建築	品川火力発電所 発電所本館1-3軸シャッター修理工事	シャッター修理 1箇所	品川火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2025/3
203	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 500kV変電所屋上防水修理工事（その2）	屋上アスファルト防水修理：立上り部434m	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/7	2025/9	2026/3
204	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 500kV変電所屋上防水修理工事（その3）	屋上アスファルト防水修理：立上り部536m	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/7	2026/9	2027/3
205	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 構内便所修理工事	便所建屋外壁修理工事：1式 便器修理：1式 洗面台修理：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2026/1
206	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 協会社センター照明修理工事	照明修理工事(LED化)：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
207	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 構内建屋シャッター修理工事	構内各所シャッター不具合箇所の部品取替	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/7	2024/9	2024/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
208	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 協力会社センターA・B・C棟便所各所修理工事	トイレ改修工事(天井塗装、照明修理、供給栓修理、洗面器修理、鉄部塗装)：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2024/5	2024/7	2024/12
209	工事	建築	千葉火力発電所 シャッター保守点検(2025年度)	シャッター点検 1式	千葉火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/10	2026/3
210	工事	建築	川崎火力発電所 1号系列集合煙突外装パネル修理工事 その01	煙突筒身・外装パネル修理 1式 外装パネル ケレン・塗装 1,120㎡程度 腐食部位取外・取替 280㎡程度 筒身部 ケレン・塗装 2,300㎡程度	川崎火力発電所	1	式	A	2025/4	2025/9	2026/3
211	工事	建築	横浜火力発電所 7号発電所本館東面ガラリ他修理工事 その01	クレーンレベルガラリの防水性向上 1式 ガラリアタッチメント取付 460m2程度 コーキング打ち直し 1,520m程度	横浜火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/10	2026/3
212	工事	建築	横浜火力発電所 7号発電所本館西面ガラリ他修理工事 その01	クレーンレベルガラリの防水性向上 1式 ガラリアタッチメント取付 525m2程度 コーキング打ち直し 1,480m程度	横浜火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/10	2025/3
213	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 1号タービン建屋外壁修理工事 その01	外壁修理(外壁塗装、コーキング打ち直し)：1式 笠木・幕板取替：237m	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/11	2027/5
214	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 500KV変電所2号線ブッシング貫通部外壁他修理工事 その01	外壁修理：1式 屋上アスファルト防水修理：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/12	2026/9
215	工事	建築	広野火力発電所 5・6号煙突外壁修理工事	煙突外壁修理：1式 (外壁塗装、クラック、爆裂、浮き修理) 高さ：200m、外径14.8m(最上部)～27m(最下部)	広野火力発電所	1	式	A	2024/5	2024/9	2025/2
216	工事	建築	広野火力発電所 燃料監視センターLED照明修理工事	LED照明への取替：1式 (仕様：器具・配線流用、ランプ交換のみ、約110箇所)	広野火力発電所	1	式	C	2025/10	2025/12	2026/3
217	工事	建築	広野火力発電所 1・2号煙突外壁修理工事	煙突外壁修理：1式 (外壁塗装、クラック、爆裂、浮き修理) 高さ：200m、外径14.8m(最上部)～27m(最下部)	広野火力発電所	1	式	A	2026/6	2026/9	2027/2
218	工事	建築	東扇島火力発電所 275kV開閉所外壁他修理工事 その01	屋上防水：300m2 外壁修理：445m2	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/7	2026/9	2027/3
219	工事	建築	東扇島火力発電所 (LNG)リターンガス送風機室外壁他修理工事 その01	屋上防水：130m2 外壁修理：460m2	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/7	2026/9	2027/3
220	工事	建築	東扇島火力発電所 (LNG)A電気室屋上防水・外装他修理工事 その01	屋上防水：800m2 外壁修理：1,820m2	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/9	2027/3
221	工事	土木	碧南火力発電所 石炭灰等埋立工事(4工区)の内護岸修復工事	護岸修復 1式	碧南火力発電所	1	式	A	2024/9	2025/1	2026/10
222	工事	建築	川越電力館 空気調和機他取替工事	空調2次側設備取替 空気調和機 8台、冷温水ポンプ 8台、 ファンコイル 97台、全熱交換器 11台 自動制御設備、配管類(換気扇共) 1式	川越火力発電所	1	式	A	2026/2	2026/5	2027/3
223	工事	建築	渥美火力発電所 3・4号煙突塗装他修繕工事	煙突塗装 約20,000m2 階段補修 約250か所	渥美火力発電所	1	式	A	2024/5	2024/8	2025/12
224	工事	建築	川越火力発電所 1・2号煙突塗装工事	煙突塗装修繕 約19,500㎡	川越火力発電所	1	式	A	2026/1	2026/4	2027/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
225	工事	建築	碧南火力発電所 4・5号計算機室他空調設備取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力95kW×6台（冷専）	碧南火力発電所	1	式	A	2026/2	2026/5	2027/3
226	購買	建築	川越火力発電所 4号系列昇降機改良	制御機器リニューアル 1式 （東芝：積載荷重900kg×3台、1,600kg×1台）	川越火力発電所	1	式	A	2024/8	2025/8	2025/11
227	工事	土木	川越火力発電所 3・4号系列共用取水設備 堆積物除去他工事（2025年度）	堆積物除去 1式 堆積状況調査 1式	川越火力発電所	1	式	A	2024/12	2025/4	2026/4
228	工事	土木	川越火力発電所 3・4号系列共用取水設備 堆積物除去他工事（2026年度）	堆積物除去 1式 堆積状況調査 1式	川越火力発電所	1	式	A	2025/12	2026/4	2027/4
229	工事	土木	川越火力発電所 3・4号系列共用取水設備 堆積物除去他工事（2027年度）	堆積物除去 1式 堆積状況調査 1式	川越火力発電所	1	式	A	2026/12	2027/4	2028/4
230	工事	建築	川越火力発電所 火力発電所3・4号中央 制御室 空調取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力63kW×6台（冷暖）	川越火力発電所	1	式	A	2024/7	2024/9	2025/3
231	購買	建築	川越火力発電所 3号系列本館昇降機改良	制御機器リニューアル 1式 （東芝：積載荷重900kg×3台、1,600kg×1台）	川越火力発電所	1	式	A	2024/8	2025/8	2026/2
232	購買	建築	川越火力発電所 電力館昇降機改良	制御機器リニューアル 1式 （東芝：積載荷重900kg×2台、750kg×2台、エスカレーター1台）	川越火力発電所	1	式	A	2024/8	2026/6	2026/10
233	工事	建築	川越火力発電所 LNG電気室備品空調機 取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 71kW×4台（冷暖）	川越火力発電所	1	式	A	2024/7	2024/9	2025/3
234	購買	建築	新名古屋火力発電所 サービスビル昇降機 取替	エレベータ取替 1式 （シンドラ：積載荷重1,350kg×2台）	新名古屋火力発電所	1	式	B	2025/4	2026/1	2026/3
235	購買	土木	新名古屋火力発電所 角落し角溝清掃口 ポット取替	角落し角溝清掃口ポット取替 1式	新名古屋火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/7	2026/12
236	工事	土木	碧南火力発電所 5号取水設備 他工事	取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2024/11	2025/1	2025/8
237	工事	土木	碧南火力発電所 火力発電所 4号取水設備 他工事	取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/8	2027/1
238	工事	建築	川越火力発電所 温水プール熱源設備改良 工事	空冷HPチラー（給湯能力251.2kW）設置 ポンプ7台、膨張タック2台 取替 水冷HPチラー、既設熱交換器、オゾン防汚装置撤去	川越火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/8	2025/3
239	購買	建築	川越火力発電所 3・4号煙突昇降機改良	制御機器リニューアル 1式 （三菱電機：積載荷重600kg）	川越火力発電所	1	式	B	2025/2	2025/4	2026/3
240	工事	建築	碧南火力発電所 エコパーク木道改良工事	木道取替 約500m2	碧南火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/6	2024/12
241	購買	土木	新名古屋火力発電所 角落し玉掛口ポット 取替	角落し玉掛口ポット取替 1式	新名古屋火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/7	2026/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
242	工事	建築	碧南火力発電所 資材倉庫およびNo.2 予備品倉庫屋根修繕工事	屋根防水工事 約2,270m2	碧南火力発電所	1	式	B	2024/7	2024/9	2024/11

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
243	購買	建築	川越火力発電所 東サービスビル昇降機改良	制御機器リニューアル 1式 (東芝：積載荷重1,350kg×2台)	川越火力発電所	1	式	B	2024/8	2026/4	2026/5
244	工事	土木	上越火力発電所 取水設備堆積物除去工事(2024年度)	取水路清掃 1式 堆積物除去 1式	上越火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/8	2025/1
245	工事	土木	上越火力発電所 取水設備堆積物除去工事(2026年度)	取水路清掃 1式 堆積物除去 1式	上越火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/8	2027/1
246	工事	建築	川越火力発電所 電力館ジオランド通路舗装改良工事	砕石路盤、透水性高炉スラグ舗装 約1,000m ² 階段部側板(プラ擬木板)約70m、鋼製見切材約1,000m 既設ウッドチップ他撤去	川越火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/8	2025/2
247	工事	土木	碧南火力発電所 貯炭場雨水排水路堆積物除去工事	堆積物除去 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2024/8	2024/10	2025/2
248	工事	建築	四日市基地 中央制御室・計算機室備品空調機取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 56kW×4台(冷暖)	四日市LNGセンター	1	式	B	2025/2	2025/4	2026/3
249	工事	土木	碧南火力発電所 2号取水設備保修他工事	取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/8	2025/1
250	工事	土木	碧南火力発電所 3号取水設備保修他工事	取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2025/5	2025/7	2026/1
251	購買	土木	碧南火力発電所 くらげ侵入防止網	くらげ侵入防止網 1式 くらげ侵入防止設備 付属品1式	碧南火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/8	2024/12
252	工事	建築	川越火力発電所 3号共通制御盤室空調機備品取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力25kW×5台(冷専)	川越火力発電所	1	式	B	2025/2	2025/4	2026/3
253	工事	建築	川越火力発電所 3-1号 制御盤室空調機備品取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力24kW×4台(冷専)	川越火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/4	2027/3
254	工事	建築	西名古屋火力発電所 サービスビル昇降機設置の内建築工事	エレベータ建屋増築 鉄骨造2階建 23m ²	西名古屋火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/6	2026/3
255	工事	建築	川越火力発電所 4号共通制御盤室空調機備品取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力25kW×4台(冷専)	川越火力発電所	1	式	B	2025/2	2025/4	2026/3
256	工事	建築	碧南火力発電所 4号本館補機室パラペット防水修繕工事	パラペット修繕 約1,900m	碧南火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/6	2025/3
257	工事	建築	碧南火力発電所 4・5号運炭電源・制御盤室用空調機取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力28kW×5台(冷専)、冷房能力11.2kW×1台(冷専)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/5	2027/3
258	工事	土木	碧南火力発電所 5号放水口堆積物除去工事	放水口内堆積物除去 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2024/11	2025/1	2025/8

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
259	工事	土木	碧南火力発電所 4号放水口堆積物除去工事	放水口内堆積物除去 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/8	2027/1

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	見積依頼予定年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
260	工事	建築	知多火力発電所 電力館ホール他空調設備取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力56kW×2台（冷暖）	知多火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/6	2025/3
261	工事	建築	川越火力発電所 東サービスビル事務室ほか 照明設備改良工事	照明器具（LED）FL40w×462灯、FL20w×32灯、 FDL27×25灯	川越火力発電所	1	式	B	2024/8	2024/10	2025/3
262	工事	土木	四日市LNGセンター 取水路（C）取水設備 備修他工事	取水路清掃 1式 取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃・塗装 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	四日市LNGセンター	1	式	B	2024/10	2025/2	2026/3
263	工事	土木	西名古屋火力発電所 7-1号取水設備備修 他工事	取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃・塗装 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	西名古屋火力発電所	1	式	B	2024/5	2024/7	2025/2
264	工事	土木	西名古屋火力発電所 7-2号取水設備備修 他工事	取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃・塗装 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	西名古屋火力発電所	1	式	B	2025/8	2025/10	2026/3
265	工事	土木	碧南火力発電所 貯炭場スタックリクレ マ走行レール他修理工事	貯炭場スタックリクレマ走行レール他修理 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2024/6	2024/9	2025/2
266	委託	建築	川越電力館 空気調和機他取替 の内設計業務	空調2次側設備取替 設計業務 1式	川越火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/5	2025/12
267	工事	建築	碧南火力発電所 1～3号本館パラペット 防水修繕工事	パラペット修繕 約1,600m	碧南火力発電所	1	式	B	2024/4	2024/6	2024/12
268	工事	土木	四日市LNGセンター 取水路（B）取水設備 備修他工事	取水路清掃 1式 取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃・塗装 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	四日市LNGセンター	1	式	B	2026/10	2027/2	2028/3
269	委託	建築	碧南火力発電所 4・5号計算機室他空調 設備取替工事 設計業務	空調設備取替 設計業務 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/5	2026/12
270	工事	土木	四日市LNGセンター 取水路（A）取水設備 備修他工事	取水路清掃 1式 取水槽仮締切 1式 取水槽内清掃・塗装 1式 取水槽堆積物除去 1式 放水設備排水 1式	四日市LNGセンター	1	式	B	2026/2	2026/7	2027/3

（※）「規模区分」は、以下のような金額規模の目安（現時点の計画における参考情報）を示します。

計画の変更により金額規模が大きく増減したり、予定年月が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

	100万円	1,000万円	1億円	10億円
区分 C	[Shaded area from 100万円 to 1,000万円]			
区分 B	[Shaded area from 1,000万円 to 10億円]			
区分 A	[Shaded area from 10億円 to 100億円]			